



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 12.07.2017-347


35.09/877

KARAR TARİHİ VE NO : 12.07.2017-8451

Toplantı Yeri
İZMİR

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi Mülki Hudutlarında bulunan, Kurulumuzun 08.03.2017 tarihli ve 7839 sayılı kararı ile tespit-tescil çalışmaları başlatılan kültür varlığı özelliği taşıyan köprüye ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 20.03.2017 tarihli ve 1102 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.07.2017 tarihli ve 905 sayılı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Armutlu Mahallesi (85. Yıl Cumhuriyet) Mülki Hudutlarında yer alan köprü-2'nin 2863 sayılı yasa kapsamında 1 (birinci) grup kültür varlığı olarak tescillenmesine, Kültür Varlığı Korunma Alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği ve koordinatlarının verildiği şekli ile belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 35.00.1.0-35.09/877																	
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:																	
İli: İzmir	İlçesi: Kemalpaşa	Mahalle Köy: Armutlu (85. Yıl Cumhuriyet)		KORUMA DERECESESİ	1.Grup Yapı	X															
SOKAK :					2.Grup Yapı																
Adı: KÖPRÜ-2	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: -																		
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-																		
Genel Tanım: Taşköprü																					
Koruma Durumu	A İyi B Orta C Fena	Taşıyıcı	A Dış Yapı B C	A Üst Yapı B C	A İç Yapı B C	A Süsleme Elemanları B C															
						A Rutubet B C															
						A Yok B İzi Var C Önemli															
Vaziyet planı:			Fotoğraf																		
																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nokta No</th> <th>Y</th> <th>X</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H5</td> <td>546286.0</td> <td>4252379.8</td> </tr> <tr> <td>H6</td> <td>546266.9</td> <td>4252343.1</td> </tr> <tr> <td>H7</td> <td>546248.8</td> <td>4252352.0</td> </tr> <tr> <td>H8</td> <td>546270.2</td> <td>4252389.2</td> </tr> </tbody> </table>			Nokta No	Y	X	H5	546286.0	4252379.8	H6	546266.9	4252343.1	H7	546248.8	4252352.0	H8	546270.2	4252389.2				
Nokta No	Y	X																			
H5	546286.0	4252379.8																			
H6	546266.9	4252343.1																			
H7	546248.8	4252352.0																			
H8	546270.2	4252389.2																			
Gözlemler: Korunmuşluğu "Kötü" durumdadır.																					
Bugünkü Sahibi:	Kadastro Harici alan		Bakımından sorumlu olması gereken kuruluş: Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Kemalpaşa Belediyesi																		
Yapılan Onarımlar: Roma döneminden itibaren geçirdiği onarımlarla günümüze kadar kullanılmıştır.																					
Ayrıntılı Tanım: Armutlu Mahallesinin batısı boyunca yerleşimi çevreleyen dere üzerinde yer almaktadır. Çok işlek olmayan tali bir yol üzerinde yer alan köprü kuzeydoğu-güneybatı yönlüdür. Üzerinde taşıt trafiği devam etmektedir. Köprünün uzunluğu 35,20 m., genişliği ise 3,40 m. olup, üç gözlü ve tamamen toprak dolgu ile kapanmış 1 adet göz olmak üzere toplam 4 adet gözlüdür. Köprü moloz taşlar ile inşa edilmiş olup, her iki kemeri yıkılarak, üzerine çelik profiller ve beton tabiiye ile döşeme yapılmıştır. Mamba cephesinde selyarlan bulunmaktadır. Alt kotlarda çimento betonu ile müdahale yapıldığı görülmektedir. Köprünün korkulukları ve döşeme taşları yok olmuştur. Döşeme beton tabiiyedir. Yok olan korkulukların yerine, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla metal korkuluk yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, kemer iç yüzeyinde, taşlar erimiş ve malzeme boşalmaları meydana gelmiştir. Köprünün her iki cephesinde de silüetinin algılanmasını engelleyecek şekilde, köklü ve otsu bitki oluşumları gözlenmektedir.			Teknik bilgiler:																		
			Su																		
			Elektrik																		
			Isıtma																		
			Kanalizasyon																		
			Orijinal Kullanımı: Köprü																		
			Bugünkü Kullanımı: Köprü																		
			Önerilen Kullanımı: Köprü																		
			Hazırlayanlar: .../.../2017																		
			Özlem DEMİREL SÜNGÜ İMZA Şehir Plancısı																		
			Derviş TAŞ İMZA Sanat Tarihçisi																		
			Mustafa CİVALEK İMZA Elektrik Mühendisi																		
Kaynakça: -Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, Sanat Yapıları Başmühendisliğinin 15.05.2017 tarihli yerinde inceleme raporu -İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarihli yerinde inceleme raporu			Kontrol Eden: Osman ARSLAN İMZA Müdür V.																		
Eklere:			Kurul Onayı :																		
Rapor: X																					
Fotoğraf: X																					
Rölöve Proje:																					
Restorasyon Projesi:																					
Halihazır Harita:																					
Kadastral durum: X																					
Kroki:			Revizyon:																		
Kitabe: Vakfiye			Kurul Kararları:																		
			<p style="text-align: center;">T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İzmir 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü</p> <p style="text-align: center;">İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN 12.07.2017 TARİH VE 8451 SAYILI KARARI EKİDİR</p> <p style="text-align: center;">Aşıl GÜBÜR Osman ARSLAN Müdür V.</p> <p style="text-align: center;">Özlem DEMİREL SÜNGÜ Şehir Plancısı</p>																		



Mevki: İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Armutlu Mahallesi

